

# 令和2年度種市丸塗装及び維持修繕工事仕様書

岩手県立種市高等学校

1 船舶	潜水実習船	種市丸			
	総トン数	43.00t			
	全長	23.80m	長さ	20.80m	幅 5.70m
	主機関	ヤンマー	6EY17W	802ps	1基
	補機関	ヤンマー	4CHL-TNA	74ps	2基
	竣工	平成31年	3月		

2 工期 令和3年1月4日～令和3年1月29日までのうち15日間

## 3 総則

### (1) 入渠目的

潜水実習船「種市丸」の長期維持と安全操船を目的として、上架のうえ船体、機関、付属設備その他の各部を整備するものであること。

### (2) 塗装工事

ア 鋼材部は十分錆打ちを行い、表面付着の塵埃等を除去した後、十分乾燥させて湿気のない状態で塗装すること。

イ 雨天・降雪後は鋼部で半日、木部で1日以上乾燥させること。

ウ 塗装作業は、朝は8時以降に行い、午後は16時以降は行わないこと。

### (3) 修繕工事

ア 修繕は本仕様書及び設計書に従い丁寧に施工すること。

イ 修繕開始にあたっては発注者並びに監督員と入念な打ち合わせを行い、工程表を3部提出のこと。

ウ 使用材料は良質のものを使用し、修繕中の保安については万全の措置をとること。

エ 船内電源を供給すること。

オ 機関部は、組立調整試運転を含み、また必要な消耗品等の取替えも含むこと。

カ 修繕の施工にあたって疑義のあるときは監督員と合議のうえ、その指示に従うこと。

キ 必要であれば廃油、ビルジ等の処理を行うこと。

ク 修繕終了後は船内全般の清掃を行うこと。

ケ 本仕様書以外の発見、追加修繕は監督員及び発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。

コ 修繕終了時には監督員の検査を受けること。

サ 修繕期間は厳守すること。

4 修繕工事内容 別添「令和2年度種市丸塗装及び維持修繕工事設計書」による。