

令和2年度 種市丸塗装及び維持修繕工事 設計書

設計額(税込)	円
設計額(税抜)	円

名 称	内容・規格・寸法等	数量	単 価	金 額
1 [船体上下架及び滞架] 船体上下架料 滞船料 岸壁使用料 陸電使用料	43トン 5日目から 10日間	1式 10日 5日 10日		
	小 計			
2 [船底及び外舷清掃] 船体洗浄	超高压清水洗浄機使用、工料	1式		
3 [船底防蝕亜鉛板新替え脱着] 防蝕亜鉛板交換	亜鉛板、ビニルパテ、着脱工料	1式		
4 [昇降用タラップ設置及び撤去] 昇降用タラップ設置・撤去	レッカー車、工料	1式		
5 [船内養生] 上甲板・サロン・機関室	ベニヤ、工料	1式		
6 [海水吸入口蓋脱着] 海水吸入口蓋	脱着、工料	1式		
7 [化学泡消火器詰替え] 化学泡消火器	詰替え	3本		
8 [主機関整備] ヤンマー 6EY17W 燃料噴射ノズル抜出、分解点検整備 海水配管亜鉛交換 海水ポンプ出入口管亜鉛交換 保護亜鉛箱内亜鉛交換 燃料濾器エレメント交換 潤滑油濾器エレメント・ハイパスエレメント交換 機関潤滑油交換 運転確認	調圧(ノズル交換)、工料 亜鉛、パッキン、工料 亜鉛、パッキン、工料 保護亜鉛、パッキン、ガスケット、工料 エレメント、工料 エレメント、工料 潤滑油、工料	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式		
	小 計			
9 [減速機整備] エレメント、亜鉛、潤滑油交換	エレメント、亜鉛、潤滑油、工料	1式		
10 [補機関整備] ヤンマー 4CHL-TNA 2台 燃料噴射ノズル抜出、分解点検整備	調圧(ノズル交換)、工料	1式		
11 [防蝕亜鉛新替え] CPPホップユニット、船尾管、ソールズタン	亜鉛、工料	1式		

名 称	内容・規格・寸法等	数量	単 価	金 額
12 [塗装]				
喫水線上外板塗装	タッチアップ W/P 1回、A/C 2回 全面指定色 (ウレタン)	170 m ²		
喫水線下外板塗装	タッチアップ W/P 1回、A/C 2回 全面指定色 (ニューマリソールト)	125 m ²		
船名等各符字塗装		1 式		
	小 計			
13 [産業廃棄物処理料]				
産業廃棄物	処理料	1 式		
14 諸経費		1 式		
	小 計			
	消費税及び地方消費税			
	合 計			